



schnitt a - a

Bodenausbau  
 - 150 mm Stahlbetonbodenplatte aus WU-Beton, 1% Gefälle  
 - Noppenfolie  
 - 300/800 mm Streifenfundamente, frostfrei gegründet  
 - 200-250 mm kapillarbrechende Schicht, Schotter  
 - verdichtet  
 - verdichtetes Erdreich  
 - Paddockboden besteht aus Gitterwaben, direkt auf Erdreich

**LEGENDE**  
 Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Arbeitsbeginn selbstverantwortlich zu prüfen, auch in Bezug auf Statik und Haustechnikanlagen.  
 Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung oder dem Architekten mitzuteilen und abzustimmen.  
 Für Maßfehler am Bau haftet allein der Auftragnehmer.  
 Für Details sind alle Rohbaumaße vor Ort zu prüfen.  
 Alle Innentürhöhen / Sturzhöhen ab OKFF!  
 Brüstungshöhen der Fenster sind Rohbaumaße!  
 Alle Fenster- und Türmaße sind Rohbaumaße!  
 Alle Leitungen sind in frostfreier Tiefe zu verlegen.

- |  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
|  | bestand         |  | ziegelmauerwerk |
|  | isolierung      |  | ksv mauerwerk   |
|  | stahlbeton, b25 |  | gipskartonwand  |
- 
- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| H = Heizung           | BBH = Brüstungshöhe (Rohbaumaß) |
| L = Lüftung           | UK = Unterkante                 |
| S = Sanitär           | OK = Oberkante                  |
| E = Elektro           | OKRD = Oberkante Rohdecke       |
| G = Gas               | OKFF = Oberkante Fertigfußboden |
| W = Wasser            | DF = Dachflächenfenster         |
| T = Telekom           | RG = Rollengurtwickler          |
| KS = Kanalsplisse     | F = Feuerlöscher                |
| KD = Kanaldiekel      | TA = Tapete                     |
| RO = Revisionsöffnung | KJ = Putz                       |
| RS = Revisionsrucht   | FL = Fliesen                    |
| WD = Wanddurchbruch   | TE = Teppich                    |
| WS = Wandschlitz      | NA = Naturstein                 |
| DO = Deckendurchbruch | KU = Kunststein                 |
| BD = Bodendurchbruch  | PA = Parkett                    |
| BE = Bodenentwurf     | AD = Abgehängte Decke           |
| RW = Regenwasser      | WM = Waschmaschine              |
| SW = Schmutzwasser    | TR = Trockner                   |
| RS = Regenfallrohr    | KS = Kühlstrahl                 |
| LB = Lichtbauwand     | GS = Geschirrspüler             |
| MW = Mauerwerk        | H = Herd                        |

Datum	Index	Änderung	Name

PROJEKT  
**neubau eines pferdestalls  
 mit mistplatte  
 vossundern 59  
 46244 bottrop - kirchhellen**

BAUHERR  
**ursula und olaf hasenbein  
 nikolaus-groß-str. 35  
 46119 oberhausen**

BAUTEIL  
**schnitt**

MASZTAB / DATUM  
**m . 1 : 50  
 dat. 25.07.2006**

ARCHITEKT  

**a+b holtkamp dipl.ing.architekt BDA**  
 johann-breuker-platz 8  
 46244 bottrop-kirchhellen  
 tel 02045/410044 fax: 02045/410166